

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหัวถนน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาหมอ ตำบลศาลายา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลศาลายา

ผู้ประมาณการ นายซัชพล บุญจันทร์

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก ขนาดกว้าง

โดยมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า

(สายการเกษตรบ้านหัวถนน เชื่อมต่อ บ้านคลองปลาหมอ)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศาลายา

วันที่

2-ต.ค.-60

เมตร.

ยาว

3,600.00 เมตร. ทน

0.20 เมตร.

3,240.00 ลูกบาศก์เมตร.

16,200.00 ตารางเมตร

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก							
	1.1 งานปรับพื้นที่(เครื่องจักรขนาดเบา)	16,200.00	ตร.ม.	-	-	1.69	27,378.00	27,378.00
	1.2 ลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่	3,240.00	ลบ.ม.	100.00	324,000.00	-	-	324,000.00
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง							
	2.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขนาด 0.60 เมตร	12.00	ท่อน	821.00	9,852.00	-	-	9,852.00
	2.2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร	6.00	ท่อน	432.00	2,592.00	-	-	2,592.00
3	งานเทพคอนกรีตรองพื้น							
	3.1 เทล็กเส้น RB 6 มม.	1.00	เส้น	50.00	50.00	8.00	8.00	58.00
	3.2 เทล็กเส้น RB 9 มม.	7.00	เส้น	106.00	742.00	17.00*	119.00	861.00
	3.3 ทรายหยาบรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	538.94	323.36	99.00	59.40	382.76
	3.4 คอนกรีต 1:2:4	1.33	ลบ.ม.	1,840.00	2,438.00	-	-	2,438.00
	รวมค่าก่อสร้าง							367,561.76

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายซัชพล บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง