


รายการประมาณการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศาลาลาย
 โครงการ วางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านคลองตะแบก ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 ผู้ประมาณการ นายชัชพล บุญจันทร์
 ปริมาณงาน วางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ประสานระบบท่อจ่ายน้ำ เป็นระยะทาง 1,700.00 เมตร
 พร้อมดำเนินการชุด-กลบ ประสานท่อ ตามแบบที่เทศบาลตำบลศาลาลายกำหนด

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ระบบท่อจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์							
	1.1 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายบาน	430.00	ท่อน	155.61	66,912.30	-	-	66,912.30
	1.2 ข้อต่อ PVC Ø 2"	5.00	ตัว	22.90	114.50	-	-	114.50
	1.3 สามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"	35.00	ตัว	45.60	1,596.00	-	-	1,596.00
	1.4 สามทาง PVC Ø 2"	5.00	ตัว	31.71	158.55	-	-	158.55
	1.5 หัวอุด PVC Ø 1/2"	10.00	ตัว	3.00	30.00	-	-	30.00
	1.6 น้ำยาประสานท่อ PVC (250 กรัม.)	18.00	กระป๋อง	108.41	1,951.38	-	-	1,951.38
2	งานเดินระบบท่อจ่ายน้ำ							
	2.1 ค่าแรงชุด+ประสานท่อ+กลบท่อ	1,700	เมตร.	-	-	25.00	42,500.00	42,500.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							113,262.73

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายชัชพล บุญจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง