

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เตี้ย ตำบลศาลายา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบล  
 ผู้ประมาณการ นายชัชพล บุญจันทร์  
 ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง  
 ตามแบบเทศบาลศาลายากำหนด โดยมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศาลายา  
 วันที่ 2-ต.ค.-60  
 ระยะเวลา 1,722.00 เมตร. ทนเฉลี่ย  
 ระยะทางรวม 6,888.00 ตร.ม.

4.00 เมตร.  
 1,033.20 ลูกบาศก์เมตร. 0.15

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ( บาท )
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานลงหินคลุก							
	1.1 งานปรับพื้นที่ (รถเกรดเตอร์)	6,888.00	ตร.ม.	-	-	3.57	24,590.16	24,590.16
	1.2 งานหินคลุก พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่	1,033.20	ลบ.ม	331.76	342,774.43	-	-	342,774.43
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>							<b>367,364.59</b>

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 ( นายชัชพล บุญจันทร์ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง