

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการสถานคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เตี้ยพร้อมซ่อมแซมผนังอาคารด้านหน้า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เตี้ย ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการ เทศบาลตำบลศาลาลาย ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลศาลาลาย
 ผู้ประมาณการ นายสมบุญณ์ แซ่ตั้ง วันที่

ปริมาณงาน สถานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เตี้ย ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 0.10 เมตร โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 504.00 ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมผนังอาคารด้านหน้า

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1 รื้อพื้นคอนกรีตเดิม	50.75	ตร.ม.	-	-	40.00	2,030.00	2,030.00
1.2 ลงหินคลุกปรับพื้นที่	88.98	ลบ.ม.	326.55	29,056.42	-	-	29,056.42
1.3 ทราดยาบ	23.56	ลบ.ม.	538.94	12,697.43	99.00	2,332.44	15,029.87
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูป STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.	70.68	ลบ.ม.	1,840.00	130,051.20	-	-	130,051.20
1.5 ค่าแรงงานผูกคอนกรีต	471.26	ตร.ม.	-	-	11.88	5,598.57	5,598.57
1.6 เหล็กตะแกรงสำหรับรูป Ø 4.00 มม. @ 0.20 เมตร.#	471.26	ตร.ม.	30.00	14,137.80	5.00	2,356.30	16,494.10
1.7 เหล็ก RB 9 มม.	0.035	ตัน	18,768.08	656.88	3,401.00	119.04	775.92
รวม (...1...)							199,036.07
2 งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคารและฝ้าเพดาน							
2.1 งานซ่อมแซมผนังอาคาร-ฝ้าเพดาน	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
รวม (...2...)							20,000.00
เป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (...1..) + (...2..)							219,036.07

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสมบุญณ์ แซ่ตั้ง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน