ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเขาเพิ่ม) แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 / 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการ เทศบาลตำบลศาลาลาย ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลศาลาลาย

ผู้ประมาณการ นายสมบูรณ์ แซ่ตั้ง วันที่ 5-มี.ค.-61

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 135.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร. โดยปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลศาลาลายกำหนด

พ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 เกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	810.00	ตร.ม.	-	-	1.67	1,352.70	1,352.70
	1.2 ลูกรังปรับพื้นทาง	455.65	ลบ.ม.	100.00	45,565.00	-	-	45,565.00
	1.3 ทรายหยาบรองพื้นทาง	40.50	ลบ.ม.	538.94	21,827.07	99.00	4,009.50	25,836.57
	1.4 ลูกรังไหล่ทาง	20.25	ลบ.ม.	100.00	2,025.00	-	-	2,025.00
	รวม (...1...)							**74,779.27**
2	**งานเหล็ก**							
	2.1 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4.00 มม. @ 0.20 เมตร.#	810.00	ตร.ม.	30.00	24,300.00	5.00	4,050.00	28,350.00
	2.2 เหล็ก RB Ø 19 มม. SR -24 CONSTRUCTION JOINT	0.205	ตัน	18,093.83	3,709.24	-	-	3,709.24
	และ EXPANSION JOINT							
	2.3 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.10	กก.	46.50	190.65	-	-	190.65
	2.4 ค่าแรงงานเหล็ก	0.205	ตัน	-	-	3,401.00	697.21	697.21
	รวม (...2...)							**32,947.09**
3	**งานคอนกรีต** (คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูป STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.	121.50	ลบ.ม.	1,840.00	223,560.00	-	-	223,560.00
	3.2 ค่าแรงงานปูผิวคอนกรีต	810.00	ตร.ม.	-	-	11.88	9,622.80	9,622.80
	รวม (...3...)							**233,182.80**